

**RUA ROSA ONEDA SOLIGO**

CALÇAMENTO 228.20m = 1.369,20m<sup>2</sup>

PASSEIO = 673.05m<sup>2</sup>

MEIO FIO = 896,80m

BOCA DE LOBO = 12 Unidades

TUBO Ø40 = 230,00m

LARGURA DA RUA = 6,00m

Pavimentação em Pedra Irregular, Drenagem Pluvial, Passeios e Sinalização  
Sem Escala

Rede de Drenagem Executada

Rede de Drenagem; Pavimentação; Passeios e Sinalização Viária Executadas



Rede de Drenagem; Pavimentação e Sinalização Viária Executadas




Rede de Drenagem Executada

Rede de Drenagem Executada

Pavimentação em Pedra Irregular, Drenagem Pluvial, Passeios e Sinalização Viária  
Sem Escala

**LEGENDA**

-  CAIXA COLETORA A EXECUTAR
-  CAIXA COLETORA EXISTENTE OU QUE CONSTA EM PROJETO DA RESPECTIVA RUA

-  TUBULAÇÃO A EXECUTAR Ø 40
-  TUBULAÇÃO EXISTENTE OU QUE CONSTA EM PROJETO DA RESPECTIVA RUA
-  INDICAÇÃO DO SENTIDO QUE SEGUE A ÁGUA PLUVIAL

 PLACA DE SINALIZAÇÃO "PARADA OBRIGATÓRIA".

 PLACA DE NOMENCLATURA DA RUA

**Travessa dos Cedros**

PASSEIO 53m= 159,00m<sup>2</sup>

MEIO FIO = 106,00m

LARGURA DA RUA = 7,00m

**Travessa das Canelas**

CALÇAMENTO 60m= 360,00m<sup>2</sup>

PASSEIO 52m= 144,00m<sup>2</sup>

MEIO FIO = 216,00m

BOCA DE LOBO = 4 Unidades

LARGURA DA RUA = 6,00m

**Travessa dos Pinus**

CALÇAMENTO 43.20m= 302.40m<sup>2</sup>

PASSEIO 86.40m= 129.60m<sup>2</sup>

MEIO FIO = 172,80m

BOCA DE LOBO = 4 Unidades

TUBO Ø40 = 50m

LARGURA DA RUA = 7,00m

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**

Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro  
CEP: 89618-000  
montecarlo@montecarlo.sc.gov.br  
Telefone: (49) 3546 0194

REFERÊNCIA  
Pavimentação em Pedra Irregular, Drenagem Pluvial e Sinalização

LOCAL  
Rua Rosa Oneda Soligo  
Travessa dos Pinus  
Travessa das Canelas - Travessa Cedros

RESP. TÉCNICO  
Engenheira Civil Eliza Bulla - CREA-SC 119.586-0

OBRA:  
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA  
LOCAL: MONTE CARLO - SC

FRANCHA Nº FOLHAS  
**0204**

CALÇAMENTO TOTAL  
**2.031,60 m<sup>2</sup>**  
MEIO FIO TOTAL  
**1.391,60m<sup>2</sup>**  
CAIXAS COLETORAS TOTAL  
**20 Un.**  
TUBOS Ø 60  
**0,00 m**  
TUBOS Ø 40  
**0,00 m**

DATA  
**Março de 2021**  
ESCALA  
**Indicada**  
DESENHISTA  
**Eliza/Janieri**

Este projeto só poderá ser utilizado após aprovação do PMP/ASC