



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Obra:

REVITALIZAÇÃO DA SC 452

Local:

CENTRO - MONTE CARLO - SC

Data:

mar/22

**ORÇAMENTO  
LOTE 03 - PORTAIS**

Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
.1 PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA DE MADEIRA (2,00x1,50m)	M2	3,00	225,00	26,67%	285,01	855,02	4813
<b>Sub total do Item</b>						<b>855,02</b>	
<b>9 PORTAL - SAIDA PARA CAMPOS NOVOS</b>							
.1 DEMOLIÇÃO DE COBERTURTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	97,94	6,18	26,67%	7,83	766,69	97650
.2 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,80	14,65	26,67%	18,56	89,07	102190
.3 ALVENARIA PARA AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DA CAIXA	M2	56,10	81,82	26,67%	103,64	5.814,28	89284
.4 CHAPISCO CI:AR 1:3 APLICADO EM PAREDES	M2	56,10	6,03	26,67%	7,64	428,50	87894
.5 EMBOÇO CI:CA:AR 1:2:8 APLICADO EM PAREDES	M2	56,10	37,55	26,67%	47,56	2.668,37	87794
.6 REVESTIMENTO EM PORCELANATO AMADEIRADO APLICADO NAS CAIXAS	M2	215,00	104,17	26,67%	131,95	28.369,71	87260
.7 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE CAIXA	M2	18,00	22,15	26,67%	28,06	505,03	92566
.8 COBERTURA EM ALUZINC PARA COBERTURA DE CAIXA	M2	18,00	90,46	26,67%	114,59	2.062,54	94213
.9 CALHA METALICA	M	9,00	98,10	26,67%	124,26	1.118,37	94228
.10 RUFO METALICO	M	17,00	57,79	26,67%	73,20	1.244,44	94231
.11 ALGEROZ METALICO	M	17,00	57,79	26,67%	73,20	1.244,44	94231
.12 CONDUTOR PVC DE AGUAS PLUVIAIS D=75MM	M	17,60	43,03	26,67%	54,51	959,31	89713
.13 ESTRUTURA METALICA CURVA, PINTADA EM TINTA ESMALTE, PARA FIXAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM (15,00X1,50M) 2 UNIDADES	M2	45,00	262,50	26,67%	332,51	14.962,89	DEIFRA 42724
.14 REVESTIMENTO EM ACM FIXADO EM ESTRUTURA METALICA EM 2 FACES	M2	90,00	270,00	26,67%	342,01	30.780,81	cotação
.15 LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=2,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	2,00	950,00	26,67%	1.203,37	2.406,73	cotação



.16	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=1,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	8,00	300,00	26,67%	380,01	3.040,08	cotação
.17	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=0,50M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	18,00	150,00	26,67%	190,01	3.420,09	cotação
.18	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,40X2,05M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	775,00	26,67%	981,69	981,69	cotação
.19	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DO BRASAO DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,52X1,87M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	770,00	26,67%	975,36	975,36	cotação
.20	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO BEM VINDO, NAS DIMENSOES DE 0,70X1,40M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	265,00	26,67%	335,68	335,68	cotação
.21	PONTO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO DE LETRAS E PLACAS	UNID	31,00	149,25	26,67%	189,05	5.860,70	93128
.22	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	1,00	49,62	26,67%	62,85	62,85	101632
<b>Sub total do Item</b>							<b>108.097,67</b>	
<b>10</b>	<b>PORTAL SAIDA PARA FRAIBURGO</b>							
.1	ESCAVAÇÃO SAPATA 100X100X100 - 6UNDS	M3	6,00	83,80	26,67%	106,15	636,90	96523
.2	SAPATA EM CONCRETO ARMADO 100X100X30 - 6	M3	97,94	2.311,25	26,67%	2.927,66	286.735,06	95952
.3	PILAR CM CONCRETO ARMADO 15X20X880X4 + 15X20X700X2	M3	1,50	2.311,25	26,67%	2.927,66	4.391,49	95952
.4	VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 15x30x21,5cm	M3	1,00	2.311,25	26,67%	2.927,66	2.927,66	95952
.5	VIGA INTERMEDIARIA EM CONCRETO ARMADO 15x30x21,5cm	M3	1,00	2.311,25	26,67%	2.927,66	2.927,66	95952
.6	VIGA PARA COBERTURA EM CONCRETO ARMADO 15x30x21,5cm	M3	1,00	2.311,25	26,67%	2.927,66	2.927,66	95952
.7	ALVENARIA PARA FECHAMENTO DA CAIXA	M2	215,00	81,82	26,67%	103,64	22.282,90	89284
.8	CHAPISCO CI:AR 1:3 APLICADO EM PAREDES	M2	215,00	6,03	26,67%	7,64	1.642,21	87894
.9	EMBOÇO CI:CA:AR 1:2:8 APLICADO EM PAREDES	M2	215,00	37,55	26,67%	47,56	10.226,39	87794
.10	REVESTIMENTO EM PORCELANATO AMADEIRADO APLICADO NAS CAIXAS	M2	215,00	104,17	26,67%	131,95	28.369,71	87260
.11	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE CAIXA	M2	18,00	22,15	26,67%	28,06	505,03	92566
.12	COBERTURA EM ALUZINC PARA COBERTURA DE CAIXA	M2	18,00	90,46	26,67%	114,59	2.062,54	94213
.13	CALHA METALICA	M	9,00	98,10	26,67%	124,26	1.118,37	94228
.14	RUFO METALICO	M	17,00	57,79	26,67%	73,20	1.244,44	94231
.15	ALGEROZ METALICO	M	17,00	57,79	26,67%	73,20	1.244,44	94231
.16	CONDUTOR PVC DE AGUAS PLUVIAIS D=75MM	M	17,60	43,03	26,67%	54,51	959,31	89713
.17	ESTRUTURA METALICA CURVA, PINTADA EM TINTA ESMALTE, PARA FIXAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM (15,00X1,50M) 2 UNIDADES	M2	45,00	262,5	26,67%	332,51	14.962,89	DEIFRA 42724
.18	REVESTIMENTO EM ACM FIXADO EM ESTRUTURA METALICA EM 2 FACES	M2	90,00	270	26,67%	342,01	30.780,81	cotação
.19	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=2,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	2,00	950	26,67%	1.203,37	2.406,73	cotação



.20	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=1,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	8,00	300	26,67%	380,01	3.040,08	cotação
.21	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=0,50M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	18,00	150	26,67%	190,01	3.420,09	cotação
.22	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,40X2,05M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	775	26,67%	981,69	981,69	cotação
.23	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DO BRASAO DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,52X1,87M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	770	26,67%	975,36	975,36	cotação
.24	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO BEM VINDO, NAS DIMENSOES DE 0,70X1,40M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	265	26,67%	335,68	335,68	cotação
.25	PONTO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO DE LETRAS E PLACAS	UNID	31,00	149,25	26,67%	189,05	5.860,70	93128
.26	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	1,00	49,62	26,67%	62,85	62,85	101632
<b>Sub total do Item</b>							<b>433.028,66</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>541.981,35</b>	

Sinapi - SC	
Data:	jan/22
%:	26,67%