



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Obra:

REVITALIZAÇÃO DA SC 452

Local:

CENTRO - MONTE CARLO - SC

Data:

mar/22

ORÇAMENTO
LOTE 02 - DRENAGEM, PASSEIOS EM PAVER, EQUIPAMENTOS URBANOS E ARBORIZAÇÃO

Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
.1	PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA DE MADEIRA (2,00x1,50m)	M2	3,00	225,00	26,67%	285,01	855,02	4813
.3	DEMOLIÇÃO PASSEIO EXISTETE, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3.650,00	10,38	26,67%	13,15	47.991,46	97634
Sub total do Item						48.846,49		
2	DRENAGEM PLUVIAL							
.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	920,00	5,15	26,67%	6,52	6.001,62	90091
.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*. AF_07/2019	M3	30,00	123,80	26,67%	156,82	4.704,52	100324
.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	905,00	212,32	26,67%	268,95	243.395,90	92212
.4	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM COM TAMPA E/OU GRADE DE FERRO	UNID	32,00	2.740,31	26,67%	3.471,15	111.076,82	97951
.5	REATERRO MECANICO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MECANICA	M3	590,00	13,40	26,67%	16,97	10.014,53	93380
Sub total do Item						375.193,40		
3	PAVIMENTAÇÃO - PASSEIOS EM PAVER							



.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	M	2.000,00	43,15	26,67%	54,66	109.316,21	94275
.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO ATE 20 CM	M2	3.650,00	1,91	26,67%	2,42	8.830,80	100576
.3	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	3.650,00	61,04	26,67%	77,32	282.215,69	92396
.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS - TRAVAMENTO DOS PASSEIOS	M	2.000,00	43,15	26,67%	54,66	109.316,21	94275
.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO BRANCA	M2	600,00	61,04	26,67%	77,32	46.391,62	92396
Sub total do Item							556.070,53	
6	EQUIPAMENTOS URBANOS							
.1	BANCO EM AÇO E MADEIRA PLASTICA CHUMBADOS NO PASSEIO - FORN E INST	UNID	22,00	950,00	26,67%	1.203,37	26.474,03	COTAÇÃO
.2	LIXEIRA EM AÇO E MADEIRA PLASTICA CHUMBADOS NO PASSEIO - FORN E INST	UNID	13,00	750,00	26,67%	950,03	12.350,33	COTAÇÃO
.3	FLOREIRA EM AÇO E MADEIRA PLASTICA CHUMBADOS NO PASSEIO - FORN E INST	UNID	34,00	750,00	26,67%	950,03	32.300,85	COTAÇÃO
.4	PERGOLADO EM TUBO QUADRADO DE AÇO PINTURA EM PRETO FOSCO - 3X3M - CHUMBADO NO PASSEIO - FORN E INST	UNID	3,00	6.000,00	26,67%	7.600,20	22.800,60	COTAÇÃO
Sub total do Item							93.925,81	
7	ARBORIZAÇÃO							
.1	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, IPE AMARELO, H= *2* M	UNID	114,00	87,35	26,67%	110,65	12.613,67	359
.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.INCLUINDO SOLO E PREPARAÇÃO	UNID	114,00	60,34	26,67%	76,43	8.713,33	98510
.3	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, CLIVIA LARANJADA, H= *50 A 70* CM (4 unidades por floreira)	UNID	136,00	35,63	26,67%	45,13	6.138,02	365
.4	PLANTIO DE ARBUSTO INCLUINDO SOLO E PREPARAÇÃO	UNID	136,00	38,11	26,67%	48,27	6.565,26	98509
.5	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, BOUGANVILLE, H= *2* M	UNID	12,00	87,35	26,67%	110,65	1.327,75	359
.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.INCLUINDO SOLO E PREPARAÇÃO	UNID	12,00	60,34	26,67%	76,43	917,19	98510
Sub total do Item							36.275,22	



TOTAL	1.110.311,44	
-------	--------------	--

Sinapi - SC	
Data:	jan/22
%:	26,67%