



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Obra:

REVITALIZAÇÃO DA SC 452

Local:

CENTRO - MONTE CARLO - SC

Data:

mar/22

ORÇAMENTO - LOTE 01 : MATERIAL ASFALTICO E SINALIZAÇÃO

Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
.1	PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA DE MADEIRA (2,00x1,50m)	M2	3,00	225,00	26,67%	285,01	855,02	4813
.2	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM (1 a cada 10m) - DA ESTACA 0 A 104	M	228,00	62,95	26,67%	79,74	18.180,44	13244
Sub total do Item						19.035,46		
4	PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTOS EM ASFALTO							
.1	LIMPEZA COM VASSOURA A SECO PARA REMOÇÃO DE POEIRA E RESÍDUOS	M2	6.000,00	2,97	26,67%	3,76	22.572,59	99811
.2	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO C/ EMULSÃO CM-30 TAXA de 1,3kg/m²	M2	6.000,00	6,27	26,67%	7,94	47.653,25	96401
.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (RR-2C) (Monte Carlo a Fraiburgo = 30km)	TxKM	234,00	1,55	26,67%	1,96	459,43	102332
.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C TAXA de 0,5Kg/m² (2X)	M2	6.000,00	2,68	26,67%	3,39	20.368,54	96402
.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (RR-2C) (Monte Carlo a Fraiburgo = 30km)	TxKM	90,00	1,55	26,67%	1,96	176,70	102332
.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO ESPESSURA DE 4CM	M3	240,00	1.253,15	26,67%	1.587,37	380.967,63	95995
.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (Monte Carlo a Fraiburgo = 30km)	M3xKM	7.200,00	1,18	26,67%	1,49	10.761,88	95876
.8	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA LATERAL 10CM - BRANCA	M2	240,00	20,98	26,67%	26,58	6.378,09	102509
Sub total do Item						489.338,12		



5 TRAVESSIAS ELEVADAS								
.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C TAXA de 0,5Kg/m ² (2X)	M2	496,00	2,68	26,67%	3,39	1.683,80	96402
.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (RR-2C) (Monte Carlo a Fraiburgo = 30km)	TxKM	7,44	1,55	26,67%	1,96	14,61	102332
.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO ESPESSURA DE 15CM	M3	60,45	1.253,15	26,67%	1.587,37	95.956,22	95995
.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (Monte Carlo a Fraiburgo = 30km)	M3xKM	1.813,50	1,18	26,67%	1,49	2.710,65	95876
.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	496,00	20,98	26,67%	26,58	13.181,38	102509
.6	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA 50X100 CHAPA DE AÇO N.16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	6,00	648,00	26,67%	820,82	4.924,93	34723
.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	192,00	101,75	26,67%	128,89	24.746,25	92366
Sub total do Item							143.217,84	
8 SINALIZAÇÃO								
.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - 2 FAIXAS CENTRAIS CONTINUAS AMARELAS	M2	456,00	60,34	26,67%	76,43	34.853,30	98510
Sub total do Item							34.853,30	
TOTAL							686.444,72	

Sinapi - SC	
Data:	jan/22
%:	26,67%