



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	Prof. Municipal de Monte Carlo	SICONV 4405/2019	Pavimentação	Pavim. em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios				
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal de Monte Carlo		Monte Carlo/Santa Catarina	Travessa dos Eucaliptos, Cedro, Canela, Pinus e Rua Rosa	Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-21	Sim	Florianópolis / SC	Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios	26,85%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios									429.042,50
1.			Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios					-	429.042,50
1.1.			Meio-Fio					-	36.046,74
1.1.1.	Sinapi	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	654,80	43,40	BDI 1	55,05	36.046,74
1.2.			Pavimentação					-	209.338,10
1.2.1.	Sinapi	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	2.031,60	1,85	BDI 1	2,35	4.774,26
1.2.2.	Sinapi-i	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	M3	203,16	94,17	BDI 1	119,45	24.267,46
1.2.3.	Composição	02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2	2.031,60	68,75	BDI 1	87,21	177.175,84
1.2.4.	Sinapi	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3/KM	3.250,56	0,76	BDI 1	0,96	3.120,54
1.3.			Boca de Lobo					-	24.507,40
1.3.1.	Composição	01	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE	Unid.	20,00	966,00	BDI 1	1.225,37	24.507,40
1.4.			Passeios					-	108.191,54
1.4.1.	Sinapi	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	1.105,65	1,85	BDI 1	2,35	2.598,28
1.4.2.	Composição	03	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10	M2	958,23	74,38	BDI 1	94,35	90.409,00
1.4.3.	Composição	04	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10	M2	147,42	81,20	BDI 1	103,00	15.184,26
1.5.			Meio-Fio					-	40.560,84
1.5.1.	Sinapi	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	Unidade	736,80	43,40	BDI 1	55,05	40.560,84
1.6.			Sinalização					-	10.397,88
1.6.1.	Sinapi	101035	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO	UN	9,00	458,97	BDI 1	582,20	5.239,80
1.6.2.	Sinapi	101038	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO	UN	9,00	451,81	BDI 1	573,12	5.158,08
1.6.3.					-	-	BDI 1	-	-
1.6.4.					-	-	BDI 1	-	-
1.6.5.					-	-	BDI 1	-	-
1.6.6.					-	-	BDI 1	-	-
1.6.7.					-	-	BDI 1	-	-
1.6.8.					-	-	BDI 1	-	-
1.6.9.					-	-	BDI 1	-	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Monte Carlo/Santa Catarina
Local

22 de fevereiro de 2022
Data

Nome: Eliza Bulla
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU 119.586-0
ART/RRT: 8103701-9