



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Obra:

REVITALIZAÇÃO DA SC 452

Local:

CENTRO - MONTE CARLO - SC

Data:

mai/22

**ORÇAMENTO
LOTE 03 - PORTAIS**

Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
.1 PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA DE MADEIRA (2,00x1,50m)	M2	3,00	225,00	26,67%	285,01	855,02	4813
Sub total do Item						855,02	
9 PORTAL - SAIDA PARA CAMPOS NOVOS							
.1 DEMOLIÇÃO DE COBERTURTA EM ESTRUTURA DE MADERA	M2	97,94	6,18	26,67%	7,83	766,69	97650
.2 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,80	14,65	26,67%	18,56	89,07	102190
.3 ALVENARIA PARA AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DA CAIXA	M2	56,10	80,74	26,67%	102,27	5.737,54	89284
.4 CHAPISCO CI:AR 1:3 APLICADO EM PAREDES	M2	56,10	6,10	26,67%	7,73	433,48	87894
.5 EMBOÇO CI:CA:AR 1:2:8 APLICADO EM PAREDES	M2	56,10	37,35	26,67%	47,31	2.654,16	87794
.6 REVESTIMENTO EM PORCELANATO AMADEIRADO APLICADO NAS CAIXAS	M2	215,00	108,76	26,67%	137,77	29.619,75	87260
.7 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE CAIXA	M2	18,00	17,04	26,67%	21,58	388,52	92544
.8 COBERTURA EM ALUZINC PARA COBERTURA DE CAIXA	M2	18,00	91,29	26,67%	115,64	2.081,47	94213
.9 CALHA METALICA	M	9,00	97,63	26,67%	123,67	1.113,01	94228
.10 RUFO METALICO	M	17,00	57,63	26,67%	73,00	1.241,00	94231
.11 ALGEROZ METALICO	M	17,00	57,63	26,67%	73,00	1.241,00	94231
.12 CONDUTOR PVC DE AGUAS PLUVIAIS D=75MM	M	17,60	43,66	26,67%	55,30	973,35	89713
.13 ESTRUTURA METALICA CURVA, PINTADA EM TINTA ESMALTE, PARA FIXAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM (15,00X1,50M) 2 UNIDADES	M2	45,00	262,50	26,67%	332,51	14.962,89	DEIFRA 42724
.14 REVESTIMENTO EM ACM FIXADO EM ESTRUTURA METALICA EM 2 FACES	M2	90,00	300,00	26,67%	380,01	34.200,90	cotação
.15 LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=2,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	2,00	980,00	26,67%	1.241,37	2.482,73	cotação



.16	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=1,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	8,00	320,00	26,67%	405,34	3.242,75	cotação
.17	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=0,50M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	18,00	170,00	26,67%	215,34	3.876,10	cotação
.18	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,40X2,05M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	800,00	26,67%	1.013,36	1.013,36	cotação
.19	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DO BRASAO DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,52X1,87M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	790,00	26,67%	1.000,69	1.000,69	cotação
.20	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO BEM VINDO, NAS DIMENSOES DE 0,70X1,40M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	290,00	26,67%	367,34	367,34	cotação
.21	PONTO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO DE LETRAS E PLACAS	UNID	31,00	150,55	26,67%	190,70	5.911,75	93128
.22	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	1,00	54,21	26,67%	68,67	68,67	101632
Sub total do Item							113.466,24	
10	PORTAL SAIDA PARA FRAIBURGO							
.1	ESCAVAÇÃO SAPATA 100X100X100 - 6UNDS	M3	6,00	83,92	26,67%	106,30	637,81	96523
.2	SAPATA EM CONCRETO ARMADO 100X100X30 - 6	M3	1,80	2.282,22	26,67%	2.890,89	5.203,60	95952
.3	PILAR CM CONCRETO ARMADO 15X20X880X4 + 15X20X700X2	M3	1,50	2.282,22	26,67%	2.890,89	4.336,33	95952
.4	VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 15x30x21,5cm	M3	1,00	2.282,22	26,67%	2.890,89	2.890,89	95952
.5	VIGA INTERMEDIARIA EM CONCRETO ARMADO 15x30x21,5cm	M3	1,00	2.282,22	26,67%	2.890,89	2.890,89	95952
.6	VIGA PARA COBERTURA EM CONCRETO ARMADO 15x30x21,5cm	M3	1,00	2.282,22	26,67%	2.890,89	2.890,89	95952
.7	ALVENARIA PARA FECHAMENTO DA CAIXA	M2	215,00	80,74	26,67%	102,27	21.988,77	89284
.8	CHAPISCO CI:AR 1:3 APLICADO EM PAREDES	M2	215,00	6,10	26,67%	7,73	1.661,28	87894
.9	EMBOÇO CI:CA:AR 1:2:8 APLICADO EM PAREDES	M2	215,00	37,35	26,67%	47,31	10.171,92	87794
.10	REVESTIMENTO EM PORCELANATO AMADEIRADO APLICADO NAS CAIXAS	M2	215,00	108,76	26,67%	137,77	29.619,75	87260
.11	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE CAIXA	M2	18,00	17,04	26,67%	21,58	388,52	92544
.12	COBERTURA EM ALUZINC PARA COBERTURA DE CAIXA	M2	18,00	91,29	26,67%	115,64	2.081,47	94213
.13	CALHA METALICA	M	9,00	97,63	26,67%	123,67	1.113,01	94228
.14	RUFO METALICO	M	17,00	57,63	26,67%	73,00	1.241,00	94231
.15	ALGEROZ METALICO	M	17,00	57,63	26,67%	73,00	1.241,00	94231
.16	CONDUTOR PVC DE AGUAS PLUVIAIS D=75MM	M	17,60	43,66	26,67%	55,30	973,35	89713



.17	ESTRUTURA METALICA CURVA, PINTADA EM TINTA ESMALTE, PARA FIXAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM (15,00X1,50M) 2 UNIDADES	M2	45,00	262,5	26,67%	332,51	14.962,89	DEIFRA 42724
.18	REVESTIMENTO EM ACM FIXADO EM ESTRUTURA METALICA EM 2 FACES	M2	90,00	300	26,67%	380,01	34.200,90	cotação
.19	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=2,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	2,00	980	26,67%	1.241,37	2.482,73	cotação
.20	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=1,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	8,00	320	26,67%	405,34	3.242,75	cotação
.21	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=0,50M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	18,00	170	26,67%	215,34	3.876,10	cotação
.22	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,40X2,05M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	800	26,67%	1.013,36	1.013,36	cotação
.23	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DO BRASAO DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,52X1,87M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	790	26,67%	1.000,69	1.000,69	cotação
.24	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO BEM VINDO, NAS DIMENSOES DE 0,70X1,40M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	290	26,67%	367,34	367,34	cotação
.25	PONTO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO DE LETRAS E PLACAS	UNID	31,00	150,55	26,67%	190,70	5.911,75	93128
.26	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	1,00	49,62	26,67%	62,85	62,85	101632
Sub total do Item							156.451,85	
TOTAL							270.773,12	

Sinapi - SC	
Data:	mar/22
%:	26,67%