



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Obra:

REVITALIZAÇÃO DA SC 452 - LOTE 04 DRENAGEM

Local:

CENTRO - MONTE CARLO - SC

Data:

mai/22

**ORÇAMENTO
LOTE 04 - DRENAGEM**

Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
.1 PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA DE MADEIRA (2,00x1,50m)	M2	3,00	225,00	26,67%	285,01	855,02	4813
Sub total do Item						855,02	
2 DRENAGEM PLUVIAL							
.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	920,00	5,55	26,67%	7,03	6.467,77	90091
.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*. AF_07/2019	M3	30,00	123,83	26,67%	156,86	4.705,66	100324
.3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	905,00	269,38	26,67%	341,22	308.807,40	92212
.4 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM COM TAMPA E/OU GRADE DE FERRO	UNID	32,00	2.843,37	26,67%	3.601,70	115.254,30	97951
.5 REATERRO MECANICO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MECANICA	M3	590,00	14,11	26,67%	17,87	10.545,15	93380
Sub total do Item						445.780,28	
TOTAL						446.635,30	



Sinapi - SC	
Data:	mar/22
%:	26,67%