



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Obra:

REVITALIZAÇÃO DA SC 452 - LOTE 05 - PASSEIOS EM PAVER

Local:

CENTRO - MONTE CARLO - SC

Data:

maio de 2022

ORÇAMENTO
LOTE 05 - PASSEIOS EM PAVER

Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
.1	PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA DE MADEIRA (2,00x1,50m)	M2	3,00	225,00	26,67%	285,01	855,02	4813
.2	DEMOLIÇÃO PASSEIO EXISTETE, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4.600,00	10,39	26,67%	13,16	60.540,66	97634
Sub total do Item						61.395,68		
2	PAVIMENTAÇÃO - PASSEIOS EM PAVER							
.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	M	2.540,00	43,26	26,67%	54,80	139.185,50	94275
.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO ATE 20 CM	M2	4.600,00	1,96	26,67%	2,48	11.420,57	100576
.3	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	4.600,00	63,88	26,67%	80,92	372.217,26	92396
.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS - TRAVAMENTO DOS PASSEIOS	M	2.540,00	43,26	26,67%	54,80	139.185,50	94275
.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO BRANCA	M	2.540,00	21,40	26,67%	27,11	68.852,75	102512
Sub total do Item						730.861,58		



TOTAL	792.257,26	
-------	------------	--

Sinapi - SC	
Data:	mar/22
Local:	Florianópolis
%:	26,67%