FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA Cliente

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO *v. 1.1*

MUNICÍPIO:	**Monte Carlo - Santa Catarina**	**FOLHA Nº**
PROJETO:	**Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial eSinalização Viária de Trecho das Ruas: Rua Carlos Pisani e Ruas José Ruas**	**DATA** 25/03/2014
LOCALIZAÇÃO:	**Rua Carlos Pisani - Bairro Pôr-do-Sol**	
Data de referência dos custos:	**Janeiro de 2014**	

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	-------	SERVIÇOS PRELIMINARES	-------	-------	-------	-------	-------	-------
1.1	Sinapi - 74209/001	Placa de Obra Pintada e Fixada Estutura de Madeira - 2,00x1,50m	m²	3.00	366.12	22.00%	446.67	1.340.00
2	-------	DRENAGEM PLUVIAL	-------	-------	-------	-------	-------	-------
2.1	Sinapi - 73962/013	Escavação Mecânica de Vala Mat. 1A Categoria - Profundidade 1,5m	m³	200.00	3.87	22.00%	4.72	944.28
2.2	Sinapi - 72948	Colchão de Areia - Espessura: 5cm	m³	12.50	87.76	22.00%	107.07	1.338.34
2.3	Sinapi - 0007795	Tubo de Concreto Simples (PS1) Diâmetro 40mm - com Rejunte	m	250.00	35.02	22.00%	42.72	10.681.10
2.4	Sinapi - 73724	Assentamento Tubo de Concreto - Diâmetro 40mm - com Rejunte	m	250.00	14.95	22.00%	18.24	4.559.75
2.5	Sinapi - 73950/001	Boca de Lobo com Grade Simples	Unidade	12.00	1.073.85	22.00%	1.310.10	15.721.16
2.6	Sinapi - 76444/001	Reaterro Material Vala Compactação Mecânica	m³	60.00	8.30	22.00%	10.13	607.56
3	-------	MEIO-FIO	-------	-------	-------	-------	-------	-------
3.1	Sinapi - 74223/001	Meio-Fio Concreto Pré-Moldado 12x15x30x100 - Incluindo Escavação e Reaterro	m	607.56	29.50	22.00%	35.99	21.866.08
4	-------	PAVIMENTAÇÃO	-------	-------	-------	-------	-------	-------
4.1	Sinapi - 72961	Regularização e Compactação de Sub-Leito até 20cm de Espessura	m²	2.351.30	1.38	22.00%	1.68	3.958.65
4.2	Sinapi - 72948	Colchão de Areia - Espessura: 10cm	m³	235.13	87.76	22.00%	107.07	25.174.71
4.3	Sinapi - 78785	Pavimentação em Pedra Irregular, com Rejunte de Pó de Pedra, Incluindo Compactação	m²	2.351.30	28.50	22.00%	34.77	81.754.70
5	-------	SINALIZAÇÃO	-------	-------	-------	-------	-------	-------
5.1	Sinapi - 73916/001	Placa Metálica Sobre Pedestal Metálico para Informação - VELOCIDADE	Unidade	8.00	75.57	22.00%	92.20	737.56
5.2	Sinapi - 73916/001	Placa Metálica Sobre Pedestal Metálico para Informação - PARE	Unidade	6.00	75.57	22.00%	92.20	553.17
5.3	Sinapi - 73916/001	Placa Metálica Sobre Pedestal Metálico para Informação - NOME DE RUA	Unidade	6.00	75.57	22.00%	92.20	553.17
						VALOR TOTAL R$	**R$ 2.395.74**	**R$ 169.790.25**

DATA: 25/03/2014	**NOME:** Eliza Bulla	**ASSINATURA:**
	Nº CREA / CAU: CREA/SC: 119.586-0	