	FUNDAM FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	PLANILHA Cliente
MUNICÍPIO:	Monte Carlo - Santa Catarina	FOLHA N°
PROJETO:	Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial e Sinalização Viária do Trecho da Rua:	DATA
	Rua Maria Virginia Côrrea com Trecho Rua Angelin Caldart	25/03/2014
LOCALIZAÇÃO:	Rua Maria Virginia Côrrea - Bairro Pôr-do-Sol	

Data de referência dos custos: Janeiro de 2014

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Sinapi - 74209/001	Placa de Obra Pintada e Fixada Estutura de Madeira - 2,00x1,50m	m²	3.00	366.12	22.00%	446.67	1.340.0
2		DRENAGEM PLUVIAL						
2.1	Sinapi - 73962/013	Escavação Mecânica de Vala Mat. 1A Categoria - Profundidade 1,5m	m³	164.00	3.87	22.00%	4.72	774.3
2.2	Sinapi - 72948	Colchão de Areia - Espessura: 5cm	m³	10.25	87.76	22.00%	107.07	1.097.4
2.3	Sinapi - 0007795	Tubo de Concreto Simples (PS1) Diâmetro 40mm - com Rejunte	m	205.00	35.02	22.00%	42.72	8.758.5
2.4	Sinapi - 73724	Assentamento Tubo de Concreto - Diâmetro 40mm - com Rejunte	m	205.00	14.95	22.00%	18.24	3.739.0
2.5	Sinapi - 73950/001	Boca de Lobo com Grade Simples	Unidade	14.00	1.073.85	22.00%	1.310.10	18.341.3
2.6	Sinapi - 76444/001	Reaterro Material Vala Compactação Mecânica	m³	49.20	8.30	22.00%	10.13	498.2
3		MEIO-FIO						
3.1	Sinapi - 74223/001	Meio-Fio Concreto Pré-Moldado 12x15x30x100 - Incluindo Escavação e Reaterro	m	652.00	29.50	22.00%	35.99	23.465.4
4		PAVIMENTAÇÃO						
4.1	Sinapi - 72961	Regularização e Compactação de Sub-Leito até 20cm de Espessura	m²	2.672.00	1.38	22.00%	1.68	4.498.5
4.2	Sinapi - 72948	Colchão de Areia - Espessura: 10cm	m³	267.20	87.76	22.00%	107.07	28.608.3
4.3	Sinapi - 78785	Pavimentação em Pedra Irregular, com Rejunte de Pó de Pedra, Incluindo Compactação	m²	2.672.00	28.50	22.00%	34.77	92.905.4
5		SINALIZAÇÃO						
5.1	Sinapi - 73916/001	Placa Metálica Sobre Pedestal Metálico para Informação - VELOCIDADE	Unidade	6.00	75.57	22.00%	92.20	553.1
5.2	Sinapi - 73916/001	Placa Metálica Sobre Pedestal Metálico para Informação - PARE	Unidade	5.00	75.57	22.00%	92.20	460.9
5.3	Sinapi - 73916/001	Placa Metálica Sobre Pedestal Metálico para Informação - NOME DE RUA	Unidade	5.00	75.57	22.00%	92.20	460.9
					VALOR TO	TAL R\$	R\$ 2.395.74	R\$ 185.501.7

DATA:		NOME:	ASSINATURA:
25/03/2014		Eliza Bulla	
		Nº CREA / CAU:	
	•	CREA/SC: 119.586-0	