

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO							PLANILHA Cliente	
MUNICÍPIO:	Monte Carlo - Santa Catarina						FOLHA Nº	
PROJETO:	Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial e Sinalização Viária do Trecho das Ruas: Rua Marino Pisani						DATA	
LOCALIZAÇÃO:	Rua Marino Pisani - Bairro dos Ipês						10/06/2014	
Data de referência dos custos:	Abril de 2014							
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	-----	SERVIÇOS PRELIMINARES	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.1	Sinapi - 74209/001	Placa de Obra Pintada e Fixada Estutura de Madeira - 2,00x1,50m	m²	3.00	361.89	22.00%	441.51	1.324.52
2	-----	DRENAGEM PLUVIAL	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.1	Sinapi - 73962/013	Escavação Mecânica de Vala Mat. 1A Categoria - Profundidade 1,5m	m³	237.60	3.86	22.00%	4.71	1.118.91
2.2	Sinapi - 72948	Colchão de Areia - Espessura: 5cm	m³	14.85	86.30	22.00%	105.29	1.563.50
2.3	Sinapi - 0007795	tubo de Concreto Simples (PS1) Diâmetro 40mm - com Rejunte	m	297.00	35.02	22.00%	42.72	12.689.15
2.4	Sinapi - 73724		m	297.00	14.90	22.00%	18.18	5.398.87
2.5	Sinapi - 73950/001	Boca de Lobo com Grade Simples	Unidade	13.00	1.084.23	22.00%	1.322.76	17.195.89
2.6	Sinapi - 76444/001	Reaterro Material Vala Compactação Mecânica	m³	71.28	8.26	22.00%	10.08	718.30
3	-----	MEIO-FIO	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.1	Sinapi - 74223/001	Meio-Fio Concreto Pré-Moldado 12x15x30x100 - Incluindo Escavação e Reaterro	m	568.00	28.59	22.00%	34.88	19.811.73
4	-----	PAVIMENTAÇÃO	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.1	Sinapi - 72961	Regularização e Compactação de Sub-Leito até 20cm de Espessura	m²	2.400.00	1.39	22.00%	1.70	4.069.92
4.2	Sinapi - 73817/001	Base de Pedrisco - Espessura: 10cm	m³	240.00	83.51	22.00%	101.88	24.451.73
4.3	Sinapi - 78785	Pavimentação em Pedra Irregular, com rejunte de Pó de Pedra, incluindo Compactação	m²	2.400.00	28.50	22.00%	34.77	83.448.00
5	-----	SINALIZAÇÃO	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5.1	Sinapi - 73916/001	Placa Metálica Sobre Pedestal Metálico para Informação - VELOCIDADE	Unidade	2.00	74.42	22.00%	90.79	181.58
5.2	Sinapi - 73916/001	Placa Metálica Sobre Pedestal Metálico para Informação - PARE	Unidade	5.00	74.42	22.00%	90.79	453.96
5.3	Sinapi - 73916/001	Placa Metálica Sobre Pedestal Metálico para Informação - NOME DE RUA	Unidade	3.00	74.42	22.00%	90.79	272.38
VALOR TOTAL R\$							RS 2.390.85	RS 172.698.43
DATA:		NOME:			ASSINATURA:			
10/06/2014		Eliza Bulla						
		Nº CREA / CAU:						
		CREA/SC: 119.586-0						