

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO								PLANILHA Cliente	
MUNICÍPIO:	Monte Carlo - Santa Catarina							FOLHA Nº	
PROJETO:	Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial e Sinalização Viária do Trecho das Ruas: Rua Modesto Vargas com Trecho Rua Alcino Côrrea Becker							DATA 10/06/2014	
LOCALIZAÇÃO:	Rua Modesto Vargas - Bairro dos Ipês								
Data de referência dos custos:	Abril de 2014								
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
1	-----	SERVIÇOS PRELIMINARES	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
1.1	Sinapi - 74209/001	Placa de Obra Pintada e Fixada Estutura de Madeira - 2,00x1,50m	m ²	3.00	361.89	22.00%	441.51	1.324.52	
2	-----	DRENAGEM PLUVIAL	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
2.1	Sinapi - 73962/013	Escavação Mecânica de Vala Mat. 1A Categoria - Profundidade 1,5m	m ³	236.00	3.86	22.00%	4.71	1.111.37	
2.2	Sinapi - 72948	Colchão de Areia - Espessura: 5cm	m ³	14.75	86.30	22.00%	105.29	1.552.97	
2.3	Sinapi - 0007795	Tubo de Concreto Simples (PS1) Diâmetro 40mm - com Rejunte	m	295.00	35.02	22.00%	42.72	12.603.70	
2.4	Sinapi - 73724	Assentamento Tubo de Concreto - Diâmetro 40mm - com Rejunte	m	295.00	14.90	22.00%	18.18	5.362.51	
2.5	Sinapi - 73950/001	Boca de Lobo com Grade Simples	Unidade	16.00	1.084.23	22.00%	1.322.76	21.164.17	
2.6	Sinapi - 76444/001	Reaterro Material Vala Compactação Mecânica	m ³	70.80	8.26	22.00%	10.08	713.47	
3	-----	MEIO-FIO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
3.1	Sinapi - 74223/001	Meio-Fio Concreto Pré-Moldado 12x15x30x100 - Incluindo Escavação e Reaterro	m	608.00	28.59	22.00%	34.88	21.206.92	
4	-----	PAVIMENTAÇÃO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
4.1	Sinapi - 72961	Regularização e Compactação de Sub-Leito até 20cm de Espessura	m ²	2.560.00	1.39	22.00%	1.70	4.341.25	
4.2	Sinapi - 73817/001	Base de Pedrisco - Espessura: 10cm	m ³	256.00	83.51	22.00%	101.88	26.081.84	
4.3	Sinapi - 78785	Pavimentação em Pedra Irregular, com rejunte de Pó de Pedra, incluindo Compactação	m ²	2.560.00	28.50	22.00%	34.77	89.011.20	
5	-----	SINALIZAÇÃO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
5.1	Sinapi - 73916/001	Placa Metálica Sobre Pedestal Metálico para Informação - VELOCIDADE	Unidade	3.00	74.92	22.00%	91.40	274.21	
5.2	Sinapi - 73916/001	Placa Metálica Sobre Pedestal Metálico para Informação - PARE	Unidade	6.00	74.92	22.00%	91.40	548.41	
5.3	Sinapi - 73916/001	Placa Metálica Sobre Pedestal Metálico para Informação - NOME DE RUA	Unidade	6.00	74.92	22.00%	91.40	548.41	
VALOR TOTAL R\$							RS 2.392.68	RS 185.844.95	
DATA:		NOME:				ASSINATURA:			
10/06/2014		Eliza Bulla							
		Nº CREA / CAU:							
		CREA/SC: 119.586-0							