Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194

Obra: PROJETO PARA EXECUÇÃO PASSEIO
Local: RUA ÊNIO LOPES DE ALBUQUERQUE - BAIRRO PÔR-DO-SOL - MONTE CARLO- SC
Data: Agosto de 2014

BDI
20,00%

ORÇAMENTO

Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	M.O	Total	BDI	Total c/ BDI	Referência de Preço
1. Serviços Preliminares								
1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,00	m²	R$ 269,70	R$ 67,43	R$ 674,26	20,0%	R$ 809,11	SINAPI - 74209/001
2 LOCAÇÃO DA OBRA POR m² CONSTRUÍDO	185,00	m²	R$ 2,64	R$ 0,66	R$ 610,50	20,0%	R$ 732,60	SINAPI - 74077/002
3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM TERRA	185,00	m²	R$ 0,80	R$ 3,20	R$ 740,00	20,0%	R$ 888,00	SINAPI - 5622
Total de Serviços Preliminares					**R$**	**2.429,71**		
2. Pavimentação - Paver								
1 PEDRISCO PARA BASE - ESPESSURA MINÍMA 0,10m - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	18,50	m³	R$ 72,66	R$ 24,21	R$ 1.792,10	20,0%	R$ 2.150,51	SINAPI - 83345
2 VIBRO-PRENSADO TIPO PAVER - 6cm - INCLUINDO PISO TÁTIL - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	185,00	m²	R$ 29,00	R$ 10,80	R$ 7.363,00	20,0%	R$ 8.835,60	PESQUISA MERCADO
3 AREIA FINA PARA REJUNTE - PAVER - 3cm - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	1,00	m³	R$ 70,12	R$ 17,53	R$ 87,65	20,0%	R$ 105,18	SINAPI - 72948
Total de Pavimentação - Paver					**R$**	**11.091,29**		
3. Serviços Finais								
1 LIMPEZA GERAL DA OBRA	185,00	m²	1,31	0,56	R$ 345,95	20,0%	R$ 415,14	SINAPI - 9537
Total de Serviço Finais					**R$**	**415,14**		
Total do Orçamento					**R$**	**13.936,15**		

ELIZA BULLA
Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0