CÓD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL	QTD
P1	Porta externa de abrir	100	210	-	Madeira	97
P2	Porta externa de abrir 2 Folhas	150	210	-	Madeira	15
P3	Porta externa Correr	100	210	-	Madeira	6
P4	Porta externa dobrável	300	210	-	Vidro	1
P5	Porta de abrir	200	210	-	Elét. de Aluminio	1
P6	Porta externa de Correr	150	210	-	Madeira	2
P7	Porta externa de abrir	80	210	-	Alumínio	3
J1	Janela basculante vidro Temp. 8 mm	150	100	110	Elét. de Aluminio	10
J2	Janela basculante vidro Temp. 8 mm	200	100	110	Elét. de Aluminio	29
J3	Janela basculante vidro Temp. 8 mm	80	70	180	Elét. de Aluminio	15
J4	Janela basculante vidro Temp. 8 mm	300	100	110	Elét. de Aluminio	5
J5	Janela basculante vidro Temp. 8 mm	80	100	110	Elét. de Aluminio	15
J6	Janela de vidro (visor)	80	110	100	Elét. de Aluminio	3

TABELA DE ESQUADRIAS

PLANTA BAIXA (PROPOSTA)
ÁREA TOTAL = 1.834,37 m²
ESCALA = 1 : 100

CORTE - A

CORTE - B

ÁREA SUJA

ÁREA LIMPA

01/08/2019	1	EDIÇÃO	1
01/08/2019	1	REVISÃO	1

DEPTAS Pr

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO SUL DE STA. CATARINA

AMPLASC

MUNICÍPIO:
MONTE CARLO - SC

ASSUNTO:
PROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE

LOCAL:
RUA PRESIDENTE KENNEDY ESQUINA COM RUA MARIA DE LURDES PISANI - MONTE CARLO - SC

TÍTULO:
PLANTA BAIXA PROPOSTA

ESCALA FOLHA: 1:100	ESC. DESENHO: 1:100	DATA: FEV/2019
LUCIANA JOSUÉ MELO	ÁREA TOTAL: 1.834,37 M2	
ARQUITETA	ÁREA TOTAL: 1.129,97M2	
704.4OM2		

RESP. TÉCNICO:
JULIANA AIBI B. CENCI
CREA - SC 53731-6
ENG. CIVIL

02-03