# ORÇAMENTO

**Agente Promotor / Proponente** **Prefeitura de Monte Carlo**

**Empreendimento** **Pav Pedra Ir e Dren Pluv Superf Trecho Rua Guilherme Correa de Melo**

**N° do contrato** **043.949/2010** **Programa** **Pro Municipio**

| N° do Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valores (R$) Unitário | Valores (R$) Total | *Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços Preliminares | | | | | |
| 1.1 74209/1 | Placa da Obra, pintada e afixada (2,00 x 1,50m) | m² | 3,00 | 262,34 | 787,02 | |
| | | | | | | |
| 2 | Drenagem Pluvial Superficial | | | | | |
| 2.1 3061 | Escavação Mecânica de Vala Mat. 1ª Cat.Prof.ate 1,5m | m³ | 51,20 | 5,65 | 289,28 | |
| 2.2 73615 | Colchão de Areia e=5cm (forn espal.) | m³ | 3,20 | 100,30 | 320,96 | |
| 2.3 7781 | Tubo de Concreto simples PS1 DN400mm c/rejunte | m | 160,00 | 23,72 | 3.795,20 | |
| 2.4 73724 | Assentamento de tubo de concreto DN400mm c/rejunte | m | 160,00 | 13,56 | 2.169,60 | |
| 2.5 7791 | Tubo de Concreto simples PS1 DN600mm c/rejunte | m | | | | |
| 2.6 73722 | Assentamento de tubo de concreto DN600mm c/rejunte | m | | | | |
| 2.7 73950/1 | Boca de Lobo c/ grade - simples | unid | 8,00 | 884,26 | 7.074,08 | |
| 2.8 73964/4 | Reaterro material vala compactacao mecanica | m³ | 26,60 | 16,32 | 434,11 | |
| | | | | | | |
| 3 | Meio Fio | | | | | |
| 3.1 74223/1 | Meio-fio conc pre-mold 12x15x30x100 incl escv+reat | m | 553,00 | 26,98 | 14.919,94 | |
| 3.2 73904/1 | Aterro lateral de 50cm e altura limitada pelo meio-fio | m³ | 82,95 | 80,72 | 6.695,72 | |
| | | | | | | |
| 4 | Pavimentação | | | | | |
| 4.1 5670 | Compactacao do Sub-leito c/ rolo compressor 80m²/h | m² | 2.212,00 | 0,38 | 840,56 | |
| 4.2 | Fornecimento, colocacao e compactação de pedras | m² | 2.212,00 | 30,41 | 67.266,92 | |
| | irregulares sobre colchão de areia e=10cm, rejuntado | | | | | |
| | com pedrisco e=3cm | | | | | |
| | | | | | | |
| 5 | Sinalização | | | | | |
| 5.1 73916/2 | Placa sobre pedestal metalica inf veloc (forn e coloc) | unid | 6,00 | 121,64 | 729,84 | |
| 5.2 73916/2 | Placa sobre pedestal metalica 'PARE' (forn e coloc) | unid | 5,00 | 121,64 | 608,20 | |
| 5.3 73916/2 | Placa sobre pedestal met.'NOME DE RUA'(forn e coloc) | unid | 4,00 | 121,64 | 486,56 | |
| | Itens = SINAPI Florianopolis/SC 12/2010 | | | | | |
| | BDI utilizado = 20,0% | | | | | |
| | | | | **TOTAL** | **106.418,00** | |

Responsável técnico
pelos itens: Eng. Cristiane S. Izidoro

Responsável técnico
pelos itens: Eng. Cristiane S. Izidoro

24-fev-11
Data

*** Obs**

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF Contrapartida exclusivamente física

R Exclusivamente repasse/subsídio

F Exclusivamente outras fontes