ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente: Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Programa: | Repasse (R$):

Empreendimento: Pav. Asfaltica e Drenagem Pluvial de Trecho da Ruas Dione Maria Rayzel Deon e Ataíde Ribeiro Jardins

Contrato: | Contrapartida mínima (%): | Meses de Obras/Serviços: 03

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R$) Unitário	Valores (R$) Total	*Obs.
1	Serviços Preliminares					
1.1 74209/2	Placa Obra pintada e fixada (2,00x1,50m)	m2	3,00	263,26	789,78	
2	Drenagem Pluvial Superficial					
2.1 73962/4	Escavação Mecanica de Vala	m3	118,40	6,96	824,06	
2.2 370	Colchao de Areia 5cm	m3	7,40	86,40	639,36	
2.3 7745	Tubo concr armado classe A-2 PB DN 400mm c/rejunte	unid	370,00	50,84	18.810,80	
2.4 7725	Tubo concr armado classe A-2 PB DN 600mm c/rejunte	unid		74,40		
2.5 73950/1	Boca de Lobo com grade - simples	unid	8,00	884,42	7.075,36	
2.6 73964/5	Reaterro material vala compactação mecanica	m3	51,80	6,61	342,40	
3	Meio Fio					
3.1 74223/1	Meio-fio concr pre-mold 12x15x30x100 incl escav+reat	m3	435,36	27,00	11.754,72	
4	Pavimentação sobre Chão Batido					
4.1 5670	Regul/Compact sub-leito c/ rolo compressor 80m²/h	m2	2.180,00	0,33	719,40	
4.2 73766/1	Camada Macadame Seco e=20cm	m3	436,00	142,96	62.330,56	
4.3 72945	Imprimação com CM-30	m2	2.180,00	3,44	7.499,20	
4.4 72943	Pintura de Ligação RR-2C	m2	2.180,00	1,25	2.725,00	
4.5 72965	Concreto Betuminoso Usinado a Quente e=5cm	t	270,00	210,97	56.961,90	
4.6 73370	Transporte CBUQ - Monte Carlo a Joaçaba	km	90,00	0,89	80,10	
4.7 5670	Compactação c/ rolo compressor 80m²/h	m2	2.180,00	0,33	719,40	
5	Pavimentação sobre Pedra Irregular de Basalto					
5.1 72945	Imprimação com CM-30	m2	1.180,00	3,44	4.059,20	
5.2 72943	Pintura de Ligação RR-2C	m2	1.180,00	1,25	1.475,00	
5.3 73759/1	Regularização do Pavimento com PMF e=3cm	m3	35,40	405,00	14.337,00	
5.4 72945	Imprimação com CM-30	m2	1.180,00	3,44	4.059,20	
5.5 72943	Pintura de Ligação RR-2C	m2	1.180,00	1,25	1.475,00	
5.6 72965	Concreto Betuminoso Usinado a Quente e=3cm	t	90,00	210,97	18.987,30	
5.7 73370	Transporte CBUQ - Monte Carlo a Joaçaba	km	90,00	0,89	80,10	
5.8 5670	Compactação c/ rolo compressor 80m²/h	m2	1.180,00	0,33	389,40	
6	Sinalização					
6.1 73916/2	Placa sobre pedestal metalica para inf velocidade	unid	9,00	135,14	1.216,26	
6.2 73916/2	Placa sobre pedestal metalica PARE	unid		135,14		
6.3 73916/2	Placa sobre pedestal metalica NOME DE RUA	unid		135,14		
6.4 72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva 10cm	m2	36,50	17,02	621,23	
7	Serviços Complementares					
7.1 74022/27	Controle Tecnologico - taxa aplic ligante betuminoso	unid	5,00	21,80	109,00	
7.2 74022/53	Controle Tecnologico - grau compac mistura asfaltica	unid	5,00	28,04	140,20	
	Itens= SINAPI Florianopolis abril/2011					
	BDI utilizado = 20,9%					

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente: Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Programa: | Repasse (R$):

Empreendimento: Pav. Asfaltica e Drenagem Pluvial de Trecho da Ruas Dione Maria Rayzel Deon e Ataíde Ribeiro Jardins

Contrato: | Contrapartida mínima (%): | Meses de Obras/Serviços: 03

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R$)		*Obs.
				Unitário	Total	
				TOTAL	**218.220,93**	

Responsável técnico pelos itens: Eng. Civil Juliana Aísi Breger Cenci

Responsável técnico pelos itens:

31-mai-11
Data

*** Obs**

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF Contrapartida exclusivamente física

R Exclusivamente repasse/subsídio

F Exclusivamente outras fontes