

RUA FLORÊNCIO RIBEIRO CORREA

INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO : ESTACA 0.

FIM DA PAVIMENTAÇÃO: ESTACA 4+4.00M. 84m/l

PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO: 588,00m².

MEIO-FIO: 168m


CAIXAS COLETORAS: 04 Unidades

LARGURA DA ESTACA 0 ATÉ A 4+4.00= 7,00 m

PASSEIO 0 ATÉ A 4+4.40= 1,20 m - 10.56M²

TUBULAÇÃO A EXECUTAR Ø 40 = 65m



CAIXAS DE LIGAÇÃO 01 UN



Planaltimétrico

ESC.: 1:500

Convensões Cartográficas




ESC.: 1:500



PLACA DE SINALIZAÇÃO "PARADA OBRIGATÓRIA".



PLACA DE NOMENCLATURA DA RUA




Perfil Longitudinal da Rua Florêncio Ribeiro Correa -

Escala Horizontal: 1/500

Escala Vertical: 1/166

Legenda



Poste



Caixa Coletora




Caixa Coletora Existente



Pavimentação em Pedra Irregular

Estacas a cada 20 metros

Perímetro Urbano de Monte Carlo-SC



ESPAÇO RESERVADO À APROVAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO - SC

Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro  
CEP: 89618-000  
montecarlo@montecarlo.sc.gov.br  
Telephone: (49) 3546 0194

REFERÊNCIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR COM DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
LOCAL	Rua Florêncio Ribeiro Correa
RESP. TÉCNICO	Nathan Santini Gonçalves - Eng Civil - CREA-SC 197.325-9
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCAL:	MONTE CARLO - SC

PRANCHA	Nº FOLHAS
01	01
PAVIMENTAÇÃO TOTAL	516,80 m²
MEIO FIO TOTAL	138,00 m
CAIXAS COLETORAS TOTAL	05 Un.
TUBOS ø 40	72,00 m
TUBOS ø 60	0,00 m
DATA	Fevereiro de 2023
ESCALA	Indicada
DESENHISTA	Janieri/Nathan