



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Obra:

REVITALIZAÇÃO DA SC 452 - PASSEIOS EM PAVER

Local:

CENTRO - MONTE CARLO - SC

Data:

fevereiro de 2024

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Codigo SINAPI	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
.1	4813	PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA DE MADEIRA (2,00x1,50m)	M2	3,00	250,00	26,67%	316,68	950,03
.2	97634	DEMOLIÇÃO PASSEIO EXISTETE, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.537,49	6,28	26,67%	7,95	12.230,54
Sub total do Item								13.180,57
2		PAVIMENTAÇÃO - PASSEIOS EM PAVER						
.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). - meio-fio externo	M	715,00	51,50	26,67%	65,24	46.643,06
.2	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). DISTANCIA = 30KM DE MONTE CARLO A FRAIBURGO	TXKM	2.162,16	2,84	26,67%	3,60	7.778,21
.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO ATE 20 CM	M2	1.537,49	2,54	26,67%	3,22	4.946,75
.4	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, DIRECIONAL / PODOTATIL, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (faixa de 40cm)	M2	286,00	71,45	26,67%	90,51	25.884,63
.4	92396	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE AREIA	M2	1.251,49	78,48	26,67%	99,41	124.411,39
.5	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). DISTANCIA = 30KM	TXKM	6.641,96	2,84	26,67%	3,60	23.893,96
.6	SICRO 5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA - PÓ DE PEDRA - (MONTE CARLO A FRAIBURGO = 30KM)	TxKM	2.628,13	0,79	26,67%	1,00	2.629,95
.7	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS - TRAVAMENTO DOS PASSEIOS	M	679,00	46,30	26,67%	58,65	39.822,13



.8	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). DISTANCIA = 30KM	TXKM	2.053,30	2,84	26,67%	3,60	7.386,58
.9	102512	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO BRANCA - meio fio externo	M	715,00	5,41	26,67%	6,85	4.899,79
Sub total do Item								288.296,47
TOTAL								301.477,03

Sinapi - SC	
Data:	nov/23
Local:	Florianópolis
%:	26,67%